

**Документация по паспортизации  
и классификации объектов и  
услуг в приоритетных сферах  
жизнедеятельности инвалидов и  
других маломобильных групп  
населения**

**610914, Кировская область, город Киров,  
село Бахта, улица Юбилейная, дом 4**

## Оглавление.

|    |                                                                                       |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)                           | 3  |
| 2  | Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности ОСИ   | 9  |
| 3  | Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ         | 12 |
| 4  | Результаты обследования: территория, прилегающая к зданию (участок)                   | 19 |
| 5  | Результаты обследования: вход (входы) в здание                                        | 29 |
| 6  | Результаты обследования: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)          | 42 |
| 7  | Результаты обследования: зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | 47 |
| 8  | Результаты обследования: санитарно-гигиенические помещения                            | 65 |
| 9  | Результаты обследования: система информации на объекте                                | 72 |
| 10 | Копия технического паспорта здания                                                    | 78 |

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора  
Муниципального бюджетного  
учреждения «Центр культуры и спорта  
«Костино»

« 06 » декабря 20 21 г. А.В.Гаврилова

## ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 3/2001

Город Киров

06 декабря 2021 года

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБУ «ЦКС «Костино».
- 1.2. Адрес объекта: 610914, Кировская область, город Киров, село Бахта, улица Юбилейная, дом 4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 1 этажей, 414,90 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка: да, 1712,00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1975 год, последнего капитального ремонта: 2021 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не установлена год, капитального: не установлена.

### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта «Костино», МБУ «ЦКС «Костино».
- 2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 610913, Кировская область, город Киров, посёлок Костино, улица Парковая, дом 17.
- 2.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление (здание), безвозмездное бессрочное пользование (земельный участок).
- 2.4. Форма собственности: государственная.
- 2.5. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 2.6. Вышестоящая организация: управление культуры администрации города Кирова.
- 2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 610998, город Киров, улица Воровского, дом 39.

### 3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 3.1 Сфера деятельности: культура, организации досуга и приобщения жителей муниципального образования «Город Киров» к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.
- 3.2 Виды оказываемых услуг: культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества: организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: концертов, смотров, конкурсов, фестивалей, викторин, выставок,

кинолекториев, ярмарок, народных гуляний, театрализованных представлений, спектаклей, спортивно-оздоровительных мероприятий, вечеров (чествования, тематических, отдыха и др.), дискотек, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями (гражданских, национальных, семейных и др.), праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных и др.), карнавалов, шествий, благотворительных акций, организация работы клубных формирований: организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам: секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на творческих лабораториях: музыкального, театрального, хореографического творчества, изобразительного искусства, кино- и фотоискусства, техники речи, молодежных, ветеранов, авторских (поэтов, композиторов, писателей и т.д.) и др., организация деятельности кружков, творческих коллективов: художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных и др.), декоративно-прикладных, изобразительных и др., создание благоприятных условий для неформального общения посетителей учреждения, в том числе организация работы клубных гостиных, уголков живой природы, игровых комнат на время проведения мероприятий и т.п., предоставление сценических площадок учреждения для проведения выездных мероприятий других концертных и творческих организаций для осуществления совместных проектов и программ; информационно-методическая деятельность: организация и проведение информационно-просветительских мероприятий: форумов, конференций, дней открытых дверей, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, организация работы консультаций и лекториев, курсов прикладных знаний и навыков, оказание методической помощи в проведении праздников, фестивалей, вечеров отдыха предприятиям, частным лицам и другим организациям (разработка и написание сценариев мероприятий на заказ, постановочная работа по заявкам организаций, консультации); спортивно-оздоровительная деятельность: работа спортивных секций, спортивных любительских объединений, клубов и групп здоровья, проведения товарищеских встреч, турниров, соревнований, занятий, спортивных праздников и конкурсов, работа по физкультурно-оздоровительным программам; организация выездного культурного обслуживания (жителей отдаленных населенных пунктов, граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан и др.).

3.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому.

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 150 человек, вместимость: 200 человек, пропускная способность: 200 человек.

3.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

#### **4. Состояние доступности объекта**

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

автобусы №№ 104, 136, 143, 119 до остановки «Дом культуры»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

4.2.2 Время движения (пешком) 3-5 мин.

4.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

4.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

4.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

4.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей асфальта; стыковочные пути тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.\*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ВНД                                                           |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                           |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                           |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                           |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                           |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                           |

\* Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение                                                |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
|       |                                                              |                                                                       | № на плане                                                | № фото  |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ВНД (К, О, С, Г, У)                                                   | 43:40:00<br>3202:65                                       | 027-047 |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (Г, У)<br>ВНД (К, О, С)                                          | 6, 1, 3, 4,<br>5, 14<br>2 эт. 1                           | 048-094 |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (К, О, Г)<br>ВНД (С, У)                                          | 6, 5                                                      | 095-114 |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (К, О, С, Г, У)                                                   | 1, 2, 5, 7,<br>11                                         | 115-150 |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (У)<br>ВНД (К, О, С, Г)                                          | 8, 9, 10                                                  | 151-161 |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (У)<br>ВНД (К, О, С, Г)                                          | 6, 1, 3, 4,<br>5, 14, 2,<br>7, 11, 8,<br>9, 10<br>2 эт. 1 | 529-545 |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ВНД (К, О, С, Г, У)                                                   | 43:40:00<br>3202:65                                       | 001-026 |

\*\* Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И(К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;  
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ – доступно условно;  
ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (удовлетворение меняющихся потребностей) необходимо выполнить работы по адаптации объекта, указанные в столбце 8 Результатов обследования по каждой функциональной зоне объекта.

В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Пути движения от остановки общественного транспорта имеют перепады высот. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями.
- Входы в здание являются частично доступными для инвалидов с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, отсутствие / несоответствие поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются частично доступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются недоступными инвалидов с нарушением зрения и умственными нарушениями. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине

дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.

- Санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

## 5. Управленческое решение

### 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Ремонт (текущий, капитальный)                                                            |
| 2      | Вход (входы) в здание                                        | Ремонт (текущий, капитальный).                                                           |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт (текущий, капитальный).                                                           |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт (текущий, капитальный).                                                           |
| 6      | Система информации на объекте (на всех                       | Ремонт (текущий, капитальный).                                                           |

|   |                                                   |                                                                             |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|   | зонах)                                            |                                                                             |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт (текущий, капитальный)                                               |
| 8 | Все зоны и участки                                | Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |

\*\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

5.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 11.06.2021) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов.

5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

5.4. Для принятия решения требуется:

5.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»).

5.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.

5.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.

5.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».

5.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ленинской районной организацией Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

5.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от 06 декабря 2021 года.


Акта обследования объекта: № акта 3/2021 от 06 декабря 2021 года.

Решения комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора  
Муниципального бюджетного  
учреждения «Центр культуры и спорта  
«Костино»

 А.В.Гаврилова  
« 06 » декабря 20 21 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 3/2021

Город Киров

06 декабря 2021 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБУ «ЦКС «Костино».
- 1.2. Адрес объекта: 610914, Кировская область, город Киров, село Бахта, улица Юбилейная, дом 4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 414,90 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1975 год, последнего капитального ремонта: 2021 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не установлена год, капитального: не установлена.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта «Костино», МБУ «ЦКС «Костино».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 610913, Кировская область, город Киров, посёлок Костино, улица Парковая, дом 17.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление (здание), безвозмездное бессрочное пользование (земельный участок).
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: управление культуры администрации города Кирова.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 610998, город Киров, улица Воровского, дом 39.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: культура, организации досуга и приобщения жителей муниципального образования «Город Киров» к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества: организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: концертов, смотров, конкурсов, фестивалей, викторин, выставок,

кинолекториев, ярмарок, народных гуляний, театрализованных представлений, спектаклей, спортивно-оздоровительных мероприятий, вечеров (чествования, тематических, отдыха и др.), дискотек, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями (гражданских, национальных, семейных и др.), праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных и др.), карнавалов, шествий, благотворительных акций, организация работы клубных формирований: организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам: секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на творческих лабораториях: музыкального, театрального, хореографического творчества, изобразительного искусства, кино- и фотоискусства, техники речи, молодежных, ветеранов, авторских (поэтов, композиторов, писателей и т.д.) и др., организация деятельности кружков, творческих коллективов: художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных и др.), декоративно-прикладных, изобразительных и др., создание благоприятных условий для неформального общения посетителей учреждения, в том числе организация работы клубных гостиных, уголков живой природы, игровых комнат на время проведения мероприятий и т.п., предоставление сценических площадок учреждения для проведения выездных мероприятий других концертных и творческих организаций для осуществления совместных проектов и программ; информационно-методическая деятельность: организация и проведение информационно-просветительских мероприятий: форумов, конференций, дней открытых дверей, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, организация работы консультаций и лекториев, курсов прикладных знаний и навыков, оказание методической помощи в проведении праздников, фестивалей, вечеров отдыха предприятиям, частным лицам и другим организациям (разработка и написание сценариев мероприятий на заказ, постановочная работа по заявкам организаций, консультации); спортивно-оздоровительная деятельность: работа спортивных секций, спортивных любительских объединений, клубов и групп здоровья, проведения товарищеских встреч, турниров, соревнований, занятий, спортивных праздников и конкурсов, работа по физкультурно-оздоровительным программам; организация выездного культурного обслуживания (жителей отдаленных населенных пунктов, граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан и др.).

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 150 человек, вместимость: 200 человек, пропускная способность: 200 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

### **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

автобусы №№ 104, 136, 143, 119 до остановки «Дом культуры»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей асфальта; стыковочные пути тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Все категории инвалидов и МГН               | ВНД                                                                 |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4        | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5        | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6        | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)*                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Ремонт (текущий, капитальный)                                                            |
| 2         | Вход (входы) в здание                                        | Ремонт (текущий, капитальный).                                                           |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт (текущий, капитальный).                                                           |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт (текущий, капитальный).                                                           |
| 6         | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Ремонт (текущий, капитальный).                                                           |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Ремонт (текущий, капитальный)                                                            |
| 8         | Все зоны и участки                                           | Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия              |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора  
Муниципального бюджетного  
учреждения «Центр культуры и спорта  
«Костино»

\_\_\_\_\_ А.В.Гаврилова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 3/2021**

Город Киров

06 декабря 2021 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБУ «ЦКС «Костино».
- 1.2. Адрес объекта: 610914, Кировская область, город Киров, село Бахта, улица Юбилейная, дом 4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 414,90 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка: да, 1712,00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1975 год, последнего капитального ремонта: 2021 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не установлена год, капитального: не установлена.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта «Костино», МБУ «ЦКС «Костино».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 610913, Кировская область, город Киров, посёлок Костино, улица Парковая, дом 17.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация:

- 2.1 Сфера деятельности: культура, организации досуга и приобщения жителей муниципального образования «Город Киров» к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества: организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: концертов, смотров, конкурсов, фестивалей, викторин, выставок, кинолекториев, ярмарок, народных гуляний, театрализованных представлений, спектаклей, спортивно-оздоровительных мероприятий, вечеров (чествования, тематических, отдыха и др.), дискотек, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями (гражданских, национальных, семейных и др.), праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных и др.), карнавалов, шествий, благотворительных акций, организация работы клубных формирований: организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам: секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на творческих лабораториях:

музыкального, театрального, хореографического творчества, изобразительного искусства, кино- и фотоискусства, техники речи, молодежных, ветеранов, авторских (поэтов, композиторов, писателей и т.д.) и др., организация деятельности кружков, творческих коллективов: художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных и др.), декоративно-прикладных, изобразительных и др., создание благоприятных условий для неформального общения посетителей учреждения, в том числе организация работы клубных гостиных, уголков живой природы, игровых комнат на время проведения мероприятий и т.п., предоставление сценических площадок учреждения для проведения выездных мероприятий других концертных и творческих организаций для осуществления совместных проектов и программ; информационно-методическая деятельность: организация и проведение информационно-просветительских мероприятий: форумов, конференций, дней открытых дверей, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, организация работы консультаций и лекториев, курсов прикладных знаний и навыков, оказание методической помощи в проведении праздников, фестивалей, вечеров отдыха предприятиям, частным лицам и другим организациям (разработка и написание сценариев мероприятий на заказ, постановочная работа по заявкам организаций, консультации); спортивно-оздоровительная деятельность: работа спортивных секций, спортивных любительских объединений, клубов и групп здоровья, проведения товарищеских встреч, турниров, соревнований, занятий, спортивных праздников и конкурсов, работа по физкультурно-оздоровительным программам; организация выездного культурного обслуживания (жителей отдаленных населенных пунктов, граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан и др.).

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 150 человек, вместимость: 200 человек, пропускная способность: 200 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

### **3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

автобусы №№ 104, 136, 143, 119 до остановки «Дом культуры»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей асфальта; стыковочные пути тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Все категории инвалидов и МГН               | ВНД                                                                 |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4        | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5        | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6        | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                                                                 | Состояние доступности,<br>в том числе для<br>основных категорий<br>инвалидов** | Приложение                                                |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
|          |                                                                                                         |                                                                                | № на<br>плане                                             | № фото  |
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участка)                                                              | ВНД (К, О, С, Г, У)                                                            | 43:40:003<br>202:65                                       | 027-047 |
| 2        | Вход (входы) в здание                                                                                   | ДЧ-И (Г, У)<br>ВНД (К, О, С)                                                   | 6, 1, 3, 4,<br>5, 14<br>2 эт. 1                           | 048-094 |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)                                             | ДЧ-И (К, О, Г)<br>ВНД (С, У)                                                   | 6, 5                                                      | 095-114 |
| 4        | Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ВНД (К, О, С, Г, У)                                                            | 1, 2, 5, 7,<br>11                                         | 115-150 |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                                                                       | ДЧ-И (У)<br>ВНД (К, О, С, Г)                                                   | 8, 9, 10                                                  | 151-161 |
| 6        | Системы информации на объекте                                                                           | ДЧ-И (У)<br>ВНД (К, О, С, Г)                                                   | 6, 1, 3, 4,<br>5, 14, 2, 7,<br>11, 8, 9,<br>10<br>2 эт. 1 | 529-545 |
| 7        | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)                                                       | ВНД (К, О, С, Г, У)                                                            | 43:40:003<br>202:65                                       | 001-026 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (удовлетворение меняющихся потребностей) необходимо выполнить работы по адаптации объекта,

указанные в столбце 8 Результатов обследования по каждой функциональной зоне объекта.

В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Пути движения от остановки общественного транспорта имеют перепады высот. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями.
- Входы в здание являются частично доступными для инвалидов с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, отсутствие / несоответствие поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются частично доступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются недоступными инвалидов с нарушением зрения и умственными нарушениями. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.
- Санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине

дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

- Система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Ремонт (текущий, капитальный).                                                           |
| 2      | Вход (входы) в здание                                        | Ремонт (текущий, капитальный).                                                           |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт (текущий, капитальный).                                                           |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт (текущий, капитальный).                                                           |
| 6      | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Ремонт (текущий, капитальный).                                                           |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Ремонт (текущий, капитальный)                                                            |
| 8      | Все зоны и участки                                           | Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия              |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 11.06.2021) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов.



4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.

4.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.

4.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ленинской районной организацией Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: доступная среда Кировской области (<https://gis.geokirov.ru/>)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 10 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 13 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 5 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 18 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 7 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 6 л.  |

Результаты фотофиксации на объекте (формат JPG) 165 файлов (в эл.виде на диске)

Потажные планы, паспорт БТИ на 15 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы:

Заведующая филиалом ДК с. Бахта -  
филиала Муниципального бюджетного

учреждения «Центр культуры и спорта  
«Костино»

 Н.А.Кириловых

Члены рабочей группы:

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Председатель Ленинской РО КОО ВОИ



представители организации, расположенной на объекте



И.А.Глинчиков

Заведующая хозяйством Муниципального  
бюджетного учреждения «Центр культуры  
и спорта «Костино»



Е.С.Лянгасова

Рабочий по комплексному обслуживанию и  
ремонту здания Муниципального  
бюджетного учреждения «Центр культуры  
и спорта «Костино»



Е.В.Новосёлов

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол №\_\_\_)  
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для  
жизнедеятельности инвалидов администрации муниципального образования «Город  
Киров».

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 3/2021  
от 06 декабря 2021 года

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта «Костино»  
Кировская область, город Киров, село Бахта, улица Юбилейная, дом 4

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента                                  | Наличие<br>элемента |               |              | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                               | есть/<br>нет        | № на<br>плане | № фото       | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Виды<br>работ                           |
| 1.1      | Пути<br>движения от<br>остановки<br>общественног<br>о транспорта<br>до входа на<br>территорию | Ес<br>ть            | -             | 001-<br>002  | <b>Остановка «Дом культуры»:</b><br>Отсутствует оборудованный для инвалидов остановочный комплекс.<br>Отсутствует информация о путях движения к объекту для различных категорий инвалидов, отсутствует мнемосхема на остановке.<br>Расписание общественного транспорта отсутствует.<br>Не выделено место для кресла-коляски на остановке.<br>На остановочном комплексе отсутствует линия безопасности.<br><b>Пути движения от остановок к объекту:</b><br>На путях движения имеются ямы и | К, О, С, Г,<br>У                          | Реализовывать указанные меры путём обращения в администрацию муниципального образования «Город Киров»<br>1. Оборудовать остановку элементами информации об объекте, п.5.1.1***.<br>2. Обеспечить пешеходную часть, соответствующую нормативным требованиям, в том числе оборудование карманов для разворота кресла-коляски размером 2,0 х 2,5 м., п.5.1.7, 5.1.11.<br>3. В местах изменения | Ремонт<br>(текущий,<br>капитальн<br>ый) |
|          |                                                                                               |                     |               | 003-<br>0026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>неровности, высокие бордюры. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (расположены у объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа), на покрытии пешеходных путей на участке</p> <p>Путь движения от остановки общественного транспорта до входа на территорию – 250 м.</p> |  | <p>высот поверхностей пешеходных путей обеспечить плавное понижение с уклоном не более 1:20 (5%) или обустроить бордюрные пандусы, п.5.1.5, 5.1.8.</p> <p>4. Оборудовать тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, которые информируют инвалидов по зрению о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) в соответствии с ГОСТ 52875-2018, или использовать изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками, п.5.1.10.</p> <p>5. Обеспечить наличие и нормативную высоту расписания общественного транспорта.</p> <p>6. Выделить место для кресла-коляски на</p> |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|     |                                    |      |                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|-----|------------------------------------|------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                    |      |                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | остановке.<br>7. На остановочном комплексе оборудовать линия безопасности, в том числе тактильную.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| 1.2 | Вход (входы) на территорию         | Есть | 43:<br>40:<br>00<br>32<br>02:<br>65 | 026-027 | Отсутствует информация об объекте для различных категорий инвалидов. Отсутствует мнемосхема на входах на территорию.                                                                                                                                                                                                                                                       | К, О, С, Г, У | 1. Оборудовать средства информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия), ГОСТ 52875-2018, п.5.1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 1.3 | Путь (пути) движения на территории | Есть | 43:<br>40:<br>00<br>32<br>02:<br>65 | 027-047 | Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет 0,00-0,15 м.<br>Ширина основных пешеходных путей 2,00 м. и более.<br>Ширина дороги 5,985 м.<br>Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (расположены у объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа), на покрытии пешеходных путей на участке. | К, О, С, Г    | 1. Обеспечить пешеходную часть, соответствующую нормативным требованиям, в том числе оборудование карманов для разворота кресла-коляски размером 2,0 x 2,5 м., п.5.1.7, 5.1.11.<br>2. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей обеспечить плавное понижение с уклоном не более 1:20 (5%) или обустроить бордюрные пандусы, п.5.1.5, 5.1.8.<br>3. Обеспечить нормативную высоту бордюров по краям пешеходных путей не менее 0,05 м., п.5.1.9. | Ремонт (текущий, капитальный) |

|     |                        |      |                |         |                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
|-----|------------------------|------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                        |      |                |         |                                                                                                                                                                                         |               | 4. Оборудовать тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, на расстоянии 0,8 - 0,9 м. до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п., глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия, указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м., указатели должны иметь высоту рифов 5 мм., п.5.1.10. |                               |
| 1.4 | Лестница (наружная)    | Нет  | -              | -       | -                                                                                                                                                                                       | -             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                             |
| 1.5 | Пандус (наружный)      | Нет  | -              | -       | -                                                                                                                                                                                       | -             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                             |
| 1.6 | Автостоянка и парковка | Есть | 43:00:32:02:65 | 027-047 | Отсутствуют специальные места для стоянки автомобилей инвалидов на существующей автостоянке, парковке. Знак автостоянки для инвалидов отсутствует. Разметка (знак) на парковочном месте | К, О, С, Г, У | 1. Оборудовать 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ремонт (текущий, капитальный) |

|  |  |  |  |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | отсутствует. |  | <p>машино-мест для<br/>транспортных средств<br/>инвалидов,<br/>передвигающихся на<br/>кресле-коляске до 100<br/>включительно 5%, но не<br/>менее одного места, п.5.2.1.</p> <p>2. Обеспечить размещение<br/>места для личного<br/>автотранспорта инвалидов<br/>вблизи входа в предприятие<br/>или в учреждение,<br/>доступного для инвалидов,<br/>но не далее 50 м., п.5.2.2.</p> <p>3. Обеспечить выделение<br/>машино-места дорожной<br/>разметкой и, кроме того, на<br/>участке около здания -<br/>дорожными знаками по<br/>ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р<br/>52290, внутри зданий -<br/>знаком доступности,<br/>выполняемым на<br/>вертикальной поверхности<br/>(стене, стойке и т.п.) за<br/>габаритами проходной части<br/>пешеходных путей на<br/>высоте от 1,5 до 2,0 м, в<br/>иных случаях - на высоте<br/>2,1 м до нижнего края<br/>знака., п.5.2.1.</p> <p>4. Оборудовать каждое<br/>машино-место,<br/>предназначенное для</p> |  |
|--|--|--|--|--|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                         |   |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|-------------------------|---|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                         |   |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |            | стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, хотя бы одним доступным пешеходным подходом к основным пешеходным путям (тротуару, пешеходной дорожке и др.), оборудованным согласно п. 5.1 и п. 5.4 СП 59.13330.2020, в том числе для людей, передвигающихся в кресле-коляске, при этом пандус бордюрный должен иметь нескользкое покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар, п.5.2.3. 5. Обеспечить нанесение разметки места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске размерами 6,0 x 3,6 м., п.5.2.4 |                               |
| ОБЩИЕ требования к зоне | - | 43: 40: 00 32 02: 65 | 001-047 | Система средств информационной поддержки не обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения. Учреждение имеет подсобные помещения на 1 этаже с отдельными входами. Учреждение имеет подсобные | К, О, С, У | 1. На территории на основных путях движения людей оборудовать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ремонт (текущий, капитальный) |



|  |  |  |  |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | помещения на 2 этаже с отдельными входами. |  | <p>указателями, светильниками и т.п., п.5.3.1.</p> <p>2. Оборудовать скамейки для инвалидов, при этом сиденье глубиной 0,43 - 0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания - от 0,42 до 0,48 м;</li> <li>- расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья - от 0,13 до 0,15 м;</li> <li>- высота спинки сиденья - от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°.</li> </ul> <p>Подлокотники скамьи для МГН должны быть круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя поверхность - на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья.</p> <p>Элементы конструкции скамьи должны</p> |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>соответствовать требованиям ГОСТ 19120, ГОСТ 19917, не должны иметь острых углов, заусенцев, следов окисления или ржавчины. Наружные края сидений и спинок выполняются с закруглением радиусом от 0,01 до 0,05 м. Материал сидений, спинки, подлокотников скамьи должен иметь коэффициент теплопроводности при отрицательных температурах менее 0,3 Вт/(м•град), влажность материала - менее 20%. Их поверхность должна иметь контраст по отношению к окружающим предметам не менее 0,3, п.6.4.4.</p> <p>3. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски, п.5.3.2.</p> <p>4. Оборудовать средства информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия), 5.1.3</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение      |             | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                         | № на плане      | №<br>фото   |                                                                                      |
| Территория,<br>прилегающая к зданию<br>(участка)   | ВНД (К, О, С, Г,<br>У)                                                  | 43:40:003202:65 | 001-<br>047 | Ремонт (текущий, капитальный).                                                       |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*\*\*указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Пути движения от остановки общественного транспорта имеют перепады высот. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 3/2021  
от 06 декабря 2021 года

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта «Костино»  
Кировская область, город Киров, село Бахта, улица Юбилейная, дом 4

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |         | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане | № фото  | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Виды<br>работ                        |
| 2.1      | Лестница<br>(наружная)                                       | Есть                | 6             | 048-052 | <p><b>Вход основной</b><br/>Количество ступеней – 3.<br/>Ширина лестницы – 8,71 м.<br/>Высота подступенка – 0,14-0,155 м.<br/>Ширина проступи – 0,29-0,295 м.<br/>Поручни отсутствуют.<br/>Отсутствуют ограждения при перепаде высот.</p> <p><b>Вход запасный (слева от входа основного, в холл)</b><br/>Количество ступеней – 3.<br/>Ширина лестницы – 8,71 м.<br/>Высота подступенка – 0,14-0,155 м.<br/>Ширина проступи – 0,29-0,295 м.<br/>Поручни отсутствуют.<br/>Отсутствуют ограждения при перепаде</p> | О, С.                                  | <p>1. Обеспечить лестницу ступенями в количестве от 3 до 12, п.5.1.12, п.5.1.19****</p> <p>2. Оборудовать лестницы поручнями с обеих сторон на высоте 0,9 м., круглыми диаметром 0,04-0,05 м., выступающими в горизонт в окончаниях на 0,3 м. далее лестничного марша, с учётом разделительных двусторонних поручней при ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м., соответствующими требованиям к опорным</p> | Ремонт<br>(текущий,<br>капитальный). |

|  |  |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 1 | 048-052 | <p>высот.</p> <p><b>Вход запасный (в кабинет)</b></p> <p>Количество ступеней – 3.<br/> Ширина лестницы – 8,71 м.<br/> Высота подступенка – 0,14-0,155 м.<br/> Ширина проступи – 0,29-0,295 м.<br/> Поручни отсутствуют.<br/> Отсутствуют ограждения при перепаде высот.</p>                                                                                                               |  | <p>конструкциям, п.5.1.13, 6.2.12***</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  | 3 | 067-068 | <p><b>Вход запасный (в зрительный зал, справа)</b></p> <p>Одиночная ступень высотой 0,27 м.<br/> Поручни отсутствуют.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p>3. Обеспечить ширину лестничных маршей внешних лестниц не менее 1,35 м., привести высоту подступенка и ширину проступи к нормативным значениями – 0,12-0,15 м. и 0,35-0,40 м. соответственно или кратное этим значениям, при этом все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней, оборудовать ступени подступенками, п.5.1.12.</p> |  |
|  |  |  | 4 | 075-076 | <p><b>Вход запасный (в зрительный зал, слева)</b></p> <p>Количество ступеней – 3.<br/> Ширина лестницы – 2,51 м.<br/> Высота подступенка – 0,13-0,185 м.<br/> Ширина проступи – 0,295-0,30 м.<br/> Поручни отсутствуют.<br/> Имеются ограждения при перепаде высот высотой 0,23 м.</p>                                                                                                    |  | <p>4. На проступях краевых ступеней лестничных маршей оборудовать одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м., при этом расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м., перед внешней лестницей</p>                                                                                             |  |
|  |  |  | 5 | 082-083 | <p><b>Вход запасный (в зрительный зал, на сцену)</b></p> <p>Количество ступеней – 7.<br/> Ширина лестницы – 1,50 м.<br/> Высота подступенка – 0,175-0,215 м.<br/> Ширина проступи – 0,265-0,275 м.<br/> Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 1,105-1,185 м., поручни являются не круглыми.<br/> Поручни с двух сторон, расстояние между поручнями 1,495 м.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|     |                   |      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|-----|-------------------|------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                   |      | 14      | 090     | Завершающие горизонтальные части поручней длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней их части.<br>Лестница с открытыми подступенками.<br>Имеются ограждения при перепаде высот высотой 1,105 м.<br><b>Вход запасный (в подсобные помещения)</b><br>Вход не используется для входа людей в здание. |      | оборудовать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м. на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней в соответствии с ГОСТ 52875, п.6.2.8.                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|     |                   |      | 6       | 048-052 | <b>Вход запасный (справа от входа основного, в холл)</b><br>Количество ступеней – 3.<br>Ширина лестницы – 8,71 м.<br>Высота подступенка – 0,14-0,155 м.<br>Ширина проступи – 0,29-0,295 м.<br>Поручни отсутствуют.<br>Отсутствуют ограждения при перепаде высот.                                         |      | 5. Обеспечить дублирование лестниц пандусами или подъёмными устройствами, соответствующими нормативным требованиям, п.5.1.14-5.1.17, 6.1.2, 6.2.8-6.2.13, 6.2.17-6.2.18.<br>6. Оборудовать ограждение или озеленение (кустарники) в тех местах, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м., п.5.1.13.<br>7. Исключить применение ступеней без подступенков, п.5.1.12. |                                |
|     |                   |      | 2 эт. 1 | 094     | <b>2 этаж</b><br><b>Вход запасный (в подсобные помещения)</b><br>Вход не используется для входа людей в здание.                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть | 6       | 053-054 | <b>Вход основной</b><br>Пандус состоит из 1 марша.<br>Уклон пандуса 12,3-13,7 градусов (218-244 промилле).                                                                                                                                                                                               | К, О | 1. Обеспечить уклон пандуса в соответствии с нормативными требованиями – от 50 до 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ремонт (текущий, капитальный). |

|  |  |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 6 | 053-054 | <p>Ширина марша пандуса – 1,17 м.<br/>Длина марша пандуса – 2,23 м.<br/>Высота подъёма пандуса – 0,52 м.<br/>Поручни отсутствуют.<br/>Бортики по краям пандуса с одной стороны имеются высотой 0,00-0,40 м.<br/>Размеры горизонтальной площадки вверху – 1,50-1,39 м.<br/>Размеры горизонтальной площадки внизу – более 1,5 х 1,5 м.<br/>Отсутствует ограждение при перепаде высот.</p> <p><b>Вход запасный (слева от входа основного, в холл)</b></p> <p>Пандус состоит из 1 марша.<br/>Уклон пандуса 12,3-13,7 градусов (218-244 промилле).<br/>Ширина марша пандуса – 1,17 м.<br/>Длина марша пандуса – 2,23 м.<br/>Высота подъёма пандуса – 0,52 м.<br/>Поручни отсутствуют.<br/>Бортики по краям пандуса с одной стороны имеются высотой 0,00-0,40 м.<br/>Размеры горизонтальной площадки вверху – 1,50-1,39 м.<br/>Размеры горизонтальной площадки внизу – более 1,5 х 1,5 м.<br/>Отсутствует ограждение при перепаде высот.</p> |  | <p>промилле (от от 1:20 до 1:16,7), п.5.1.14.</p> <p>2. Оборудовать горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса с размерами проходной части, не менее по ширине - 1,5 м., по длине - 1,5 м., п. 5.1.16</p> <p>3. Оборудовать по продольным краям марша пандуса бортики высотой не менее 0,05 м., п.5.1.16</p> <p>4. Оборудовать пандус двухсторонним ограждением с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м.; верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами проходной части пандуса (краем бортика), поручни должны быть круглыми диаметром 0,04-0,05 м., выступающими в горизонт в окончаниях на 0,3 м. далее наклонной части пандуса, п.5.1.16, 6.2.11, 6.2.12</p> |  |
|  |  |  | 1 | 053-054 | <p><b>Вход запасный (в кабинет)</b></p> <p>Пандус состоит из 1 марша.<br/>Уклон пандуса 12,3-13,7 градусов (218-244 промилле).<br/>Ширина марша пандуса – 1,17 м.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



|     |                                 |      |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                             |                                |
|-----|---------------------------------|------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                                 |      | 6 | 053-054 | <p>Длина марша пандуса – 2,23 м.<br/> Высота подъёма пандуса – 0,52 м.<br/> Поручни отсутствуют.<br/> Бортики по краям пандуса с одной стороны имеются высотой 0,00-0,40 м.<br/> Размеры горизонтальной площадки сверху – 1,50-1,39 м.<br/> Размеры горизонтальной площадки внизу – более 1,5 х 1,5 м.<br/> Отсутствует ограждение при перепаде высот.</p> <p><b>Вход запасный (справа от входа основного, в холл)</b></p> <p>Пандус состоит из 1 марша.<br/> Уклон пандуса 12,3-13,7 градусов (218-244 промилле).<br/> Ширина марша пандуса – 1,17 м.<br/> Длина марша пандуса – 2,23 м.<br/> Высота подъёма пандуса – 0,52 м.<br/> Поручни отсутствуют.<br/> Бортики по краям пандуса с одной стороны имеются высотой 0,00-0,40 м.<br/> Размеры горизонтальной площадки сверху – 1,50-1,39 м.<br/> Размеры горизонтальной площадки внизу – более 1,5 х 1,5 м.<br/> Отсутствует ограждение при перепаде высот.</p> |         |                                                                                                                                             |                                |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | 6 | 055     | <p><b>Вход основной</b></p> <p>Размеры площадки 8,095 х 4,76 м., при открывании двери наружу – 4,925 х 3,73 м.<br/> Площадка не имеет водоотвода, подогрева.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | К, О, С | 1. При технической возможности привести размеры входных площадок к нормативным - не менее 2,2 х 2,2 м. или 1,6 х 1,8 м. с учётом размещения | Ремонт (текущий, капитальный). |

|  |  |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 6 | 055     | <p>Отсутствует дренажная решётка.</p> <p><b>Вход запасный (слева от входа основного, в холл)</b></p> <p>Размеры площадки 8,095 x 4,76 м., при открывании двери наружу – 7,355 x 3,875 м.</p> <p>Площадка не имеет водоотвода, подогрева.</p> <p>Отсутствует дренажная решётка.</p> |  | <p>подъёмной платформы с вертикальным перемещением, п.6.1.4</p> <p>2. Установить отсекающие дренажные решётки, при этом ребра решеток должны располагаться перпендикулярно направлению движения и находиться на одном уровне с поверхностью, ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а диаметр круглых ячеек - 0,018 м., п.5.1.18</p> |  |
|  |  |  | 1 | 055     | <p><b>Вход запасный (в кабинет)</b></p> <p>Размеры площадки 4,76 x 8,095 м., при открывании двери наружу – 4,615 x 7,23 м.</p> <p>Площадка не имеет водоотвода, подогрева.</p> <p>Отсутствует дренажная решётка.</p>                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  | 3 | 067-068 | <p><b>Вход запасный (в зрительный зал, справа)</b></p> <p>Размеры площадки 2,395 x 1,39 м., при открывании двери наружу – 1,74 x 0,43 м.</p> <p>Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева.</p> <p>Отсутствует дренажная решётка.</p>                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  | 4 | 075-076 | <p><b>Вход запасный (в зрительный зал, слева)</b></p> <p>Размеры площадки 2,51 x 1,05 м., при открывании двери наружу – 1,85 x 0,09 м.</p> <p>Площадка не имеет водоотвода, подогрева.</p> <p>Отсутствует дренажная решётка.</p>                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  | 5 | 084     | <p><b>Вход запасный (в зрительный зал, на сцену)</b></p>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|     |                 |         |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|-----|-----------------|---------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                 |         | 14 | 090     | <p>Размеры площадки 1,59 x 1,35 м., при открывании двери наружу – 1,52 x 0,345 м.</p> <p>Площадка не имеет водоотвода, подогрева.</p> <p>Отсутствует дренажная решётка.</p> <p><b>Вход запасный (в подсобные помещения)</b></p> <p>Вход не используется для входа людей в здание.</p>                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|     |                 |         | 6  | 055     | <p><b>Вход запасный (справа от входа основного, в холл)</b></p> <p>Размеры площадки 8,095 x 4,76 м., при открывании двери наружу – 7,42 x 3,815 м.</p> <p>Площадка не имеет водоотвода, подогрева.</p> <p>Отсутствует дренажная решётка.</p>                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|     |                 | 2 эт. 1 |    | 094     | <p><b>2 эт.</b></p> <p><b>Вход запасный (в подсобные помещения)</b></p> <p>Вход не используется для входа людей в здание.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть    | 6  | 056-060 | <p><b>Вход основной</b></p> <p>Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) – 0,955 м., второй входной двери – 0,695 м.</p> <p>Высота порога первой двери – 0,07 м., порога второй двери – 0,025-0,085 м.</p> <p>Ручка первой двери – обычная, второй двери – нажимная.</p> <p>Отсутствуют смотровые панели на входных дверях.</p> <p>Дверные наличники и ручки дверей не</p> | К, О, С | <p>1. Заменить входные двери с учётом нормативной ширины в свету при однодольном открывании – 0,90 м., п.6.1.5.</p> <p>2. Обеспечить демонтаж порогов и перепадов высот пола в дверных проёмах, при необходимости устройства их высота или перепад высот не должны</p> | Ремонт (текущий, капитальный). |

|  |  |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 6 | 061-063 | <p>окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.</p> <p>Доводчик имеется на входных дверях без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.</p> <p>Входные двери являются сдвоенными.</p> <p><b>Вход запасный (слева от входа основного, в холл)</b></p> <p>Ширина входной двери (одной рабочей створки) - 0.805 м.</p> <p>Высота порога двери – 0,015-0,04 м.</p> <p>Ручка двери – нажимная.</p> <p>Отсутствуют смотровые панели на входных дверях.</p> <p>Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.</p> <p>Доводчик отсутствует на входной двери.</p> |  | <p>превышать 0,014 м., п.6.2.4.</p> <p>3. Оборудовать все двери прозрачными полотнами, верхняя граница которых располагаться на высоте не ниже 1,4 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 0,85 м., при этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,30 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки, п.6.1.6.</p> <p>4. На прозрачных полотнах дверей оборудовать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м. или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м., расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м. и 1,3 - 1,4 м., п.6.1.6.</p> |
|  |  |  | 1 | 064-066 | <p><b>Вход запасный (в кабинет)</b></p> <p>Ширина входной двери (одной рабочей створки) - 0.905 м.</p> <p>Высота порога двери – 0,013-0,04 м.</p> <p>Ручка двери – нажимная.</p> <p>Отсутствуют смотровые панели на входных дверях.</p> <p>Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|--|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 3 | 069-074 | <p>полотна контрастные цвета.<br/>Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.<br/>Доводчик имеется на входных дверях без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.</p> <p><b>Вход запасный (в зрительный зал, справа)</b></p> <p>Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) – 0,88 м., второй входной двери – 0,745 м.<br/>Высота порога первой двери – 0,02-0,09 м., порога второй двери – 0,03 м.<br/>Ручка первой двери – С-образная, второй двери – нажимная.<br/>Отсутствуют смотровые панели на входных дверях.<br/>Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.<br/>Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.<br/>Доводчик имеется на входных дверях без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.</p> |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 077-081 | <p><b>Вход запасный (в зрительный зал, слева)</b></p> <p>Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) – 0,91 м., второй входной двери – 0,745 м.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |

|  |  |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 5 | 085-089 | <p>Высота порога первой двери – 0,08 м., порога второй двери – 0,03 м.</p> <p>Ручка первой двери – С-образная, второй двери – нажимная.</p> <p>Отсутствуют смотровые панели на входных дверях.</p> <p>Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.</p> <p>Доводчик имеется на входных дверях без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.</p> <p><b>Вход запасный (в зрительный зал, на сцену)</b></p> <p>Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) – 0,96 м., второй входной двери – 0,73 м.</p> <p>Высота порога первой двери – 0,025-0,06 м., порога второй двери – 0,013-0,03 м., скат с уклоном 11,8-12,0 градусов (209-213 промилле).</p> <p>Ручка первой двери – обычная, второй двери – без ручки.</p> <p>Отсутствуют смотровые панели на входных дверях.</p> <p>Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                              |                                |
|-----|--------|------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |        |      | 14      | 090     | Доводчик отсутствует на входных дверях.<br>Входные двери являются сдвоенными.<br><b>Вход запасный (в подсобные помещения)</b><br>Вход не используется для входа людей в здание.                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                              |                                |
|     |        |      | 6       | 091-093 | <b>Вход запасный (справа от входа основного, в холл)</b><br>Ширина входной двери (одной рабочей створки) - 0.81 м.<br>Высота порога двери – 0,035-0,07 м.<br>Ручка двери – нажимная.<br>Отсутствуют смотровые панели на входных дверях.<br>Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.<br>Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.<br>Доводчик отсутствует на входной двери. |         |                                                                                                                                                              |                                |
|     |        |      | 2 эт. 1 | 094     | <b>2 этаж</b><br><b>Вход запасный (в подсобные помещения)</b><br>Вход не используется для входа людей в здание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                              |                                |
| 2.5 | Тамбур | Есть | 3       | 070-074 | <b>Вход запасный (в зрительный зал, справа)</b><br>Глубина тамбура – 1,485 м., ширина тамбура – 1,52-1,945 м.<br>Свободное пространство между дверями входа (при последовательном расположении дверей, полном                                                                                                                                                                                                                                          | К, О, С | 1. Привести размеры тамбура к нормативным значениям - глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при | Ремонт (текущий, капитальный). |

|  |                         |   |                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|--|-------------------------|---|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  |                         |   | 4                         | 078-081 | открывании) – 0,665 м.<br>Дренажные и водосборные решётки отсутствуют.<br><b>Вход запасный (в зрительный зал, слева)</b><br>Глубина тамбура – 1,555 м., ширина тамбура – 1,56-1,81 м.<br>Свободное пространство между дверями входа (при последовательном расположении дверей, полном открывании) – 0,73 м.<br>Дренажные и водосборные решётки отсутствуют. |               | ширине не менее 1,6 м. п.6.1.8.<br>2. При последовательном расположении навесных дверей обеспечить в тамбуре минимальное свободное пространство для разворота кресла-коляски между дверями по 6.2.1 СП 59.13330.2020, не пересекающееся с зоной движения двери, открывающейся внутрь тамбура, обеспечить, свободное пространство у двери со стороны ручки должно быть: при открывании от себя - не менее 0,3 м., при открывании к себе - не менее 0,6 м., п.6.1.8 |                                |
|  |                         |   | 14                        | 090     | <b>Вход запасный (в подсобные помещения)</b><br>Вход не используется для входа людей в здание.                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|  |                         |   | 2 эт. 1                   | 094     | <b>Вход запасный (в подсобные помещения)</b><br>Вход не используется для входа людей в здание.                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | 6, 1, 3, 4, 5, 14 2 эт. 1 | 048-094 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | К, О, С, Г, У | 1. Оборудовать входы кнопкой вызова персонала с системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным на высоте от 0,85 до 1,1 м., при этом питание кнопки вызовы должно осуществляться от системы электроснабжения п.6.1.1, 6.4.2, 8.1.7.                                                                                                                                                                                                                       | Ремонт (текущий, капитальный). |



## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение                      |             | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                         | № на<br>плане                   | №<br>фото   |                                                                                      |
| Вход (входы) в здание                              | ДЧ-И (Г, У)<br>ВНД (К, О, С)                                            | 6, 1, 3,<br>4, 5, 14<br>2 эт. 1 | 048-<br>094 | Ремонт (текущий, капитальный)                                                        |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*\*\*указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: входы в здание являются частично доступными для инвалидов с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, отсутствие / несоответствие поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 3/2021  
от 06 декабря 2021 года

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта «Костино»  
Кировская область, город Киров, село Бахта, улица Юбилейная, дом 4

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента       | Наличие<br>элемента |               |             | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                                    | есть/<br>нет        | № на<br>плане | № фото      | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Виды<br>работ                            |
| 3.1      | Коридор<br>(вестибюль,<br>зона<br>ожидания,<br>галерея,<br>балкон) | Ес<br>ть            | 6,<br>5       | 095-<br>114 | Ширина путей движения – 2,04-8,44 м.<br>На путях движения к входу запасному<br>(в зрительный зал, слева) имеется<br>одиночная ступень высотой 0,04 м.<br>При движении по коридору инвалида<br>на кресле-коляске имеется<br>пространство для разворота на 180°,<br>равное диаметру 1,4 м.<br>В пределах прямой видимости на<br>протяжении всех путей движения<br>имеются места для разворота на<br>кресле-коляске.<br>Пространство для маневрирования<br>перед дверью (на кресле-коляске)<br>имеется у всех помещений, кабинетов.<br>Участки пола перед дверными | К, О, С                                | 1. Обеспечить цвет всех<br>дверей и дверных проёмов<br>на путях эвакуации,<br>который с учетом характера<br>поверхности, освещенности<br>при применении<br>аварийного освещения и пр.<br>будет обеспечивать<br>контраст не менее 0,7 (70%)<br>относительно цвета стены,<br>п.6.2.23.<br>2. Оборудовать на участках<br>пола на основных путях<br>движения перед дверными<br>проемами в помещения по<br>ходу движения, открытыми | Ремонт<br>(текущий,<br>капитальн<br>ый). |

|     |                                   |      |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|-----|-----------------------------------|------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                                   |      |   |         | <p>проемами, расположенными фронтально по ходу движения, перед поворотом путей не имеют тактильных указателей, контрастно окрашенной поверхности.</p> <p>Высота проходов по всей их длине и ширине составляет 2,675-3,765 м.</p> <p>Имеются 19 места отдыха.</p> <p>Отсутствуют выступающие конструктивные элементы и устройства внутри помещения, не имеющие ограждения пространства под ними бортиком высотой не менее 0,05 м.</p> |         | <p>входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875, п.6.2.3</p>                                                                                                    |                                |
| 3.2 | Лестница (внутри здания)          | Нет  | - | -       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                              |
| 3.3 | Пандус (внутри здания)            | Нет  | - | -       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                              |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет  | - | -       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                              |
| 3.5 | Дверь                             | Есть | 5 | 095-114 | <p>Нумерация дверей и дверных проемов на пути движения слева направо от входа основного.</p> <p>№ 1 (к входу запасному (в зрительный зал, справа) – проём шириной 0,86 м., порог – без порога, скат с уклоном 5,0-6,1 градусов (87-107 промилле).</p> <p>№ 2 (к входу запасному (в зрительный зал, слева) – проём шириной 1,295 м., порог – без порога, скат с уклоном 3,6-</p>                                                      | К, О, С | <p>1. Расширить двери и дверные проёмы на всех путях движения до нормативных значений, при этом дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола, п.6.2.4, 6.2.23.</p> <p>2. Обеспечить контрастную (по сравнению со стеной)</p> | Ремонт (текущий, капитальный). |

|     |                                           |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|-----|-------------------------------------------|------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                                           |      |      |         | 4,0 градусов (63-70 промилле).<br>№ 3 (к входу запасному (в зрительный зал, слева) – проём шириной 0,755 м., порог – без порога, скат с уклоном 3,6-4,0 градусов (63-70 промилле). |               | окраску всех дверей и дверных проёмов на путях эвакуации, п.6.2.23.<br>3. Оборудовать дверные ручки, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек, п. 6.4.3. |                                |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть | 6, 5 | 095-114 | Отсутствуют зоны безопасности, в том числе нет обозначений зон безопасности знаком Е21.                                                                                            | К, О, С, Г, У | 1. Обеспечить освещенность не менее 100 лк на входных площадках, доступных для МГН, в универсальных кабинах санузлов и душевых, на путях эвакуации, на открытых лестницах, пандусах и в пожаробезопасных зонах, п.6.2.32.<br>2. Обеспечить соблюдение требований к путям эвакуации в соответствии с пунктами 6.2.19-6.231.                                                                                 | Ремонт (текущий, капитальный). |

|  |                               |   |         |             |                                                                                                                                                      |                  |                                                                                 |                                          |
|--|-------------------------------|---|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне | - | 6,<br>5 | 095-<br>114 | Отсутствует информация о схеме<br>движения инвалидов (отсутствует<br>мнемосхема).<br>Высота выключателей – 1,635 м.<br>Высота розеток – 0,69-1,62 м. | К, О, С, Г,<br>У | 1. Оборудовать<br>электророзетки и<br>выключатели на высоте 0,8<br>м., п.6.4.2. | Ремонт<br>(текущий,<br>капитальн<br>ый). |
|--|-------------------------------|---|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны                | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение    |             | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                         | № на<br>плане | №<br>фото   |                                                                                      |
| Путь (пути) движения<br>внутри здания (в т.ч.<br>путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О, Г)<br>ВНД (С, У)                                            | 6, 5          | 095-<br>114 | Ремонт (текущий, капитальный).                                                       |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*\*\*указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются частично доступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются недоступными инвалидов с нарушением зрения и умственными нарушениями. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 3/2021  
от 06 декабря 2021 года

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта «Костино»  
Кировская область, город Киров, село Бахта, улица Юбилейная, дом 4

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |             | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане | № фото      | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Виды<br>работ                                                                                                     |
| 4.1      | Кабинетная<br>форма<br>обслуживания                          | Ес<br>ть            | 1             | 115-<br>121 | Нумерация кабинетов слева направо от<br>входа основного.<br><b>Кабинет</b><br>Ширина двери в чистоте – 0,765 м.<br>Высота порога двери – 0,03-0,035 м.<br>Указатели, в том числе номер и<br>наименование кабинета, отсутствуют.<br>Дверная ручка - нажимная.<br>Имеется возможность расстановки<br>мебели (обеспечение зоны<br>досигаемости по вертикали и<br>горизонтали) для обеспечения<br>возможности обслуживания МГН.<br>Выключатели расположены на высоте<br>– 1,64 м., розетки – 0,995 м. | К, О, С, Г                             | 1. Обеспечить цвет всех<br>дверей и дверных проёмов<br>на путях эвакуации,<br>который с учетом характера<br>поверхности, освещенности<br>при применении<br>аварийного освещения и пр.<br>будет обеспечивать<br>контраст не менее 0,7 (70%)<br>относительно цвета стены,<br>п.6.2.23<br>2. Обеспечить ширину<br>дверных полотен и<br>открытых проемов в стене,<br>не менее 0,9 м., при этом | Ремонт<br>(капитальн<br>ый),<br>индивидуа<br>льное<br>решение с<br>ТСР,<br>организац<br>ионные<br>мероприят<br>ия |

|  |  |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 2 |         | <p><i>Кабинет внутри, № 2</i></p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,86 м.<br/>Высота порога двери – 0,02-0,25 м.<br/>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,93 м.<br/>Дверная ручка - нажимная.<br/>Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.<br/>Выключатели расположены на высоте – 0,845 м., розетки – 0,51-0,83 м.</p> |  | дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола, п.6.2.4.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  |  |  | 5 | 122-124 | <p><b>Кабинет костюмерная</b></p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,865 м.<br/>Высота порога двери – 0,025-0,03 м., имеется одиночная ступень высотой 0,04 м.<br/>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.<br/>Дверная ручка - нажимная.<br/>Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.<br/>Выключатели расположены на высоте – 1,43 м.</p>                  |  | 3. Оборудовать электророзетки и выключатели на высоте 0,8 м., 6.4.2.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  |  |  | 7 | 125-132 | <p><b>Кабинет</b></p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,815 м.<br/>Высота порога двери – 0,03-0,04 м.<br/>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 4. Оборудовать дверные ручки, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек, п. 6.4.3. |  |
|  |  |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5. Учесть, что ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, створок окон для проветривания (не менее одной створки), отверстия вендинговых автоматов, отверстия для банковских карт, чип-карт, слоты купюро- и монетоприемников                                                                                               |  |



|  |  |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |    | 7       | <p>Дверная ручка - нажимная.<br/>Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.<br/>Выключатели расположены на высоте – 0,95 м., розетки – 0,995-1,625 м.<br/><i>Кабинет внутри, электрощитовая</i><br/>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.<br/>Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> |  | <p>терминалов, информационные дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться инвалиды на креслах-колясках, следует размещать на высоте 0,85 - 1,1 м от уровня пола, на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения, п.6.4.2<br/>6. Разместить информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема:<br/>- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;<br/>- перед входами в</p> |
|  |  | 11 | 133-136 | <p><b>Кабинет № 1</b><br/>Ширина двери в чистоте – 0,80 м.<br/>Высота порога двери – 0,012-0,025 м.<br/>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 2,115 м.<br/>Дверная ручка - нажимная.<br/>Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.<br/>Выключатели расположены на высоте – 0,965 м., розетки – 1,00-1,01 м.</p>          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных (6.3.6);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинах, п.6.5.9</li> </ul> <p>7. Оборудовать зоны целевого назначения доступной для МГН информацией об оказываемых услугах, а также ясной и понятной информацией (в том числе символьной) для инвалидов с умственными нарушениями.</p> <p>8. При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования следует исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола;</li> <li>- при фронтальном подходе</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|     |                            |      |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
|-----|----------------------------|------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            |      |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола, п.8.1.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть | 5 | 137-150 | <p><b>Зрительный зал</b><br/> <i>Вход из фойе слева</i><br/> Ширина двери в чистоте – 0,745 м.<br/> Высота порога двери – 0,02-0,025 м.<br/> Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.<br/> Дверная ручка – нажимная.</p> <p><i>Вход из фойе справа</i><br/> Ширина двери в чистоте – 0,76 м.<br/> Высота порога двери – 0,02-0,025 м.<br/> Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.<br/> Дверная ручка – нажимная.</p> <p><i>Вход на сцену из коридора</i><br/> Ширина двери в чистоте – 0,84 м.<br/> Высота порога двери – 0,15-0,02 м.<br/> Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.<br/> Дверная ручка – обычная.<br/> Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.<br/> Выключатели расположены на высоте – 0,91-1,565 м., розетки – 0,495-1,515 м.</p> <p><i>Лестница на сцену</i><br/> При входе на сцену из зала имеются четыре ступени с высотой подступенка 0,175-0,19 м., шириной проступи 0,29-</p> | К, О, С, Г | <p>1. Обеспечить цвет всех дверей и дверных проёмов на путях эвакуации, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70%) относительно цвета стены, п.6.2.23</p> <p>2. Обеспечить ширину дверных полотен и открытых проемов в стене, не менее 0,9 м., при этом дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола, п.6.2.4.</p> <p>3. Оборудовать дверные ручки, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко</p> | Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>0,31 м.<br/> Ширина лестницы – 1,20 м.<br/> Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,95-1,11 м., поручни являются не круглыми.<br/> Поручни с одной стороны.<br/> Поручень является непрерывным на марше лестницы.<br/> Завершающие горизонтальные части поручня не длиннее марша лестницы на 0,3 м.<br/> Лестница не продублирована пандусом / подъёмником.<br/> <i>Лестница на сцену из кабинета</i><br/> При входе на сцену из коридора имеются четыре ступени с высотой подступенка 0,18-0,20 м., шириной проступи 0,285-0,33 м.<br/> Ширина лестницы – 0,975 м.<br/> Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,645-0,845 м., поручни являются не круглыми.<br/> Поручни с одной стороны.<br/> Поручень является непрерывным на марше лестницы.<br/> Завершающие горизонтальные части поручня не длиннее марша лестницы на 0,3 м.<br/> Лестница не продублирована пандусом / подъёмником.</p> | <p>управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек, п. 6.4.3.<br/> 4. Разместить информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема:<br/> - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;<br/> - перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных (6.3.6);<br/> - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках, п.6.5.9</p> |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>5. Оборудовать зоны целевого назначения доступной для МГН информацией об оказываемых услугах, а также ясной и понятной информацией (в том числе символьной) для инвалидов с умственными нарушениями.</p> <p>6. Оборудовать места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, - не менее 0,75%, 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м); 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы обеспечения разборчивости звуковой информации и</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>зоны действия системы тифлокомментирования, а также по заданию на проектирование в зоне видимости "бегущей строки", телемонитора или зоны для размещения сурдопереводчика, п.8.1.5</p> <p>7. Выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5%. Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,9 х 1,4 м и соседнее место для сопровождающего лица.</p> <p>При использовании в зале затемнения в зоне зрительских мест пандусы и ступени должны иметь подсветку или фотолюминесцентную маркировку, п.8.1.6</p> <p>8. У мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах следует предусматривать меры безопасности (ограду, буферную полосу и т.п.), п.8.1.8</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>9. В залах, оснащенных системой усиления обеспечения разборчивости звуковой информации, должно быть обеспечено индивидуальное и коллективное пользование устройства улучшения звука по ГОСТ Р 51671. Места в зрительных залах, аудиториях, которые оборудованы системой обеспечения разборчивости звуковой информации или другими индивидуальными беспроводными устройствами, следует располагать в зоне видимости, приближенной к сцене и месту размещения сурдопереводчика, п.8.1.9, 8.1.10</p> <p>10. Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; оптимальные условия для работы (в</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>читальных залах библиотек), отдыха (в зале ожидания). В зонах ожидания и отдыха для инвалидов и других МГН следует предусматривать места, оборудованные креслами с подлокотниками и опорой для спины. В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, должны быть предусмотрены сиденья с подлокотниками из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи, п.8.6.3</p> <p>11. Места для инвалидов в зрительных залах следует располагать в отдельных рядах, но не более трех в одном месте, п.8.6.5</p> <p>12. При расположении мест для зрителей на креслах-колясках перед сценой, эстрадой в первом ряду или в конце зала вблизи выхода следует предусматривать</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|     |                                |     |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|-----|--------------------------------|-----|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                |     |   |   |   |   | <p>свободные площадки шириной не менее 1,2 м и соседнее место для сопровождающего лица. Перед сценой, эстрадой в первом ряду, а также в центре зала или по его бокам следует предусматривать индивидуально освещаемые площадки для размещения, при необходимости, сурдопереводчиков, п.8.6.6</p> <p>13. Для подъема на сцену кроме лестниц должны быть предусмотрены стационарный или инвентарный пандус или подъемное устройство. Ширина пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 1:12 (8%) и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7 - 0,9 м., п.8.6.7</p> |   |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет | - | - | - | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - |

|     |                                               |     |                |         |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-----|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет | -              | -       | - | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания           | Нет | -              | -       | - | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                       | -   | 1, 2, 5, 7, 11 | 115-150 | - | К, О, С, Г | <p>1. При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования следует исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола, п.8.1.7.</p> <p>2. Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых</p> | - |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. , п.8.1.7.</p> <p>3. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м., п.8.1.7.</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны                                                      | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение     |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                         | № на<br>плане  | №<br>фото |                                                                                          |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ВНД (К, О, С, Г, У)                                                     | 1, 2, 5, 7, 11 | 115-150   | Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*\*\*указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 3/2021  
от 06 декабря 2021 года

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант II – места приложения труда**

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта «Костино»  
Кировская область, город Киров, село Бахта, улица Юбилейная, дом 4

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                         | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                      |
| Место приложения<br>труда                          | -                                                                       | -             | -         | -                                                                                    |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*\*\*указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 3/2021  
от 06 декабря 2021 года

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант III – жилые помещения**

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта «Костино»  
Кировская область, город Киров, село Бахта, улица Юбилейная, дом 4

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                         | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                      |
| Жилые помещения                                    | -                                                                       | -             | -         | -                                                                                    |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*\*\*указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 3/2021  
от 06 декабря 2021 года

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта «Костино»  
Кировская область, город Киров, село Бахта, улица Юбилейная, дом 4

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |                |             | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане  | № фото      | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Виды<br>работ                            |
| 5.1      | Туалетная<br>комната                                         | Ес<br>ть            | 8,<br>9,<br>10 | 151-<br>161 | <p><b>Туалет</b></p> <p>Туалет состоит из трёх частей: в первой расположены раковины, во второй и третьей оборудованы кабинки.</p> <p>Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,80 м. отсутствует.</p> <p>Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. имеется только в первой части.</p> <p>Опорные поручни отсутствуют.</p> <p>Поворотные, откидные сиденья отсутствуют</p> | К, О, С, Г                                | <p>1. При технической возможности оборудовать санузел со следующими габаритами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина не менее - 1,70 м., глубина – 2,20 м., ширина двери - 0,9 м., высота порога не более 0,014 м.;</li> <li>- свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски;</li> <li>- пространство рядом с унитазом не менее 0,80 м. для размещения кресла-коляски</li> </ul> | Ремонт<br>(текущий,<br>капитальн<br>ый). |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>1 часть</p> <p>Ширина двери – 0,815 м., порог – 0,01-0,035 м.</p> <p>Ручка двери – нажимная.</p> <p>Дверь открывается наружу</p> <p>Табличка отсутствует на дверях.</p> <p>На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН.</p> <p>Глубина – 3,835 м.</p> <p>Ширина – 2,83 м.</p> <p>Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей имеются на высоте 1,41 м.</p> <p>В туалете отсутствует система тревожной сигнализации.</p> <p>Высота раковин – 0,865 м., раковины расположены на тюльпане.</p> <p>Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат.</p> <p>Зеркало отсутствует.</p> <p>Диспенсер отсутствует.</p> <p>Кабинка слева</p> <p>Ширина двери – 0,65 м., порог двери – без порога.</p> <p>Ручка двери – нажимная.</p> <p>Дверь открывается наружу</p> <p>Табличка отсутствует на дверях.</p> <p>На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН.</p> <p>Глубина – 1,55 м.</p> <p>Ширина – 1,375 м.</p> <p>Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют.</p> | <p>- закрепить бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины или предусмотреть иную опору для спины п.6.3.1, 6.3.3***</p> <p>2. Оборудовать унитаз, имеющий опору для спины, высотой 0,45-0,50 м., длиной 0,70 м., автоматический слив воды (ручной, расположенный сбоку). При наличии писсуаров один из них следует располагать на высоте от пола не выше 0,4 м. или оборудовать вертикальный писсуар, п.6.3.3.</p> <p>3. Заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности, п.6.3.9.</p> <p>4. Оборудовать опорные поручни, поворотные или откидные сидения. Оборудовать поручни с боков от унитаза таким образом, чтобы один из них (со стороны пересадки с</p> |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>В туалете отсутствует система тревожной сигнализации.</p> <p>Унитаз не имеет опоры для спины.</p> <p>Высота унитаза – 0,385 м.</p> <p>Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины)</p> <p>Диспенсер отсутствует.</p> <p>Кабинка справа</p> <p>Ширина двери – 0,755 м., порог двери – без порога.</p> <p>Ручка двери – нажимная.</p> <p>Дверь открывается наружу</p> <p>Табличка отсутствует на дверях.</p> <p>На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН.</p> <p>Глубина – 1,52 м.</p> <p>Ширина – 1,335 м.</p> <p>Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют.</p> <p>В туалете отсутствует система тревожной сигнализации.</p> <p>Унитаз не имеет опоры для спины.</p> <p>Высота унитаза – 0,39 м.</p> <p>Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины)</p> <p>Диспенсер отсутствует.</p> |  | <p>кресла-коляски на унитаз) был откидным, при этом расстояние между поручнями должно быть 0.60 м., поручни должны быть длиннее чаши унитаза минимум на 0,10 м.</p> <p>Установить по периметру туалета в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и/или стене. п.6.3.3.</p> <p>5. Разместить на высоте не ниже 0,85 м. и не выше 1,10 м. на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе).</p> <p>6. Разместить на стене рядом с унитазом на высоте не ниже 0,85 м. и не выше 1,10 м. диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи.</p> <p>7. Разместить на стене, расположенной слева от</p> |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола или размещалась на высоте не более 0.90 м.</p> <p>8. Оборудовать помещение туалета системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным (системой вызова помощи) на боковой стене, на высоте 0,8 м., смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи, при этом питание кнопки вызова должно осуществляться от системы электроснабжения п.6.3.6</p> <p>9. Разместить совместно с системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным (системой вызова помощи) тактильно-визуальную табличку в соответствии с ГОСТ 52131-2019; разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определенное для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно).</p> <p>10. Оборудовать рычажный смеситель, оборудовать смеситель термостатом (предпочтительней оборудовать сенсорный кран бесконтактного типа), п.6.3.9</p> <p>11. Разместить со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери, п.6.3.6</p> <p>12. Оборудовать туалет доступными для МГН раковинами (закреплены к стене, не имеющие стоек, тумб и других элементов, мешающих ногам), на</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|     |                                     |         |                |             |   |            |                                                                                                                                                                                       |                                          |
|-----|-------------------------------------|---------|----------------|-------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                     |         |                |             |   |            | высоте до верхнего края<br>0,75-0,80 м. п.6.3.9.                                                                                                                                      |                                          |
| 5.2 | Душевая/<br>ванная<br>комната       | Не<br>т | -              | -           | - | -          | -                                                                                                                                                                                     | -                                        |
| 5.3 | Бытовая<br>комната<br>(гардеробная) | Не<br>т | -              | -           | - | -          | -                                                                                                                                                                                     | -                                        |
|     | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне       | -       | 8,<br>9,<br>10 | 151-<br>161 | - | К, О, С, Г | 1. Во всех помещениях, где<br>должны быть санитарно-<br>бытовые помещения для<br>посетителей, оборудовать<br>специально оборудованные<br>для инвалидов доступные<br>кабины в уборных. | Ремонт<br>(текущий,<br>капитальн<br>ый). |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение    |             | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                         | № на<br>плане | №<br>фото   |                                                                                      |
| Санитарно-<br>гигиенические<br>помещения           | ДЧ-И (У)<br>ВНД (К, О, С, Г)                                            | 8, 9, 10      | 151-<br>161 | Ремонт (текущий, капитальный).                                                       |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*\*\*указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 3/2021  
от 06 декабря 2021 года

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Здание Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта «Костино»  
Кировская область, город Киров, село Бахта, улица Юбилейная, дом 4

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |                                                                                         |             | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане                                                                           | № фото      | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Виды<br>работ                            |
| 6.1      | Визуальные<br>средства                                       | Ес<br>ть            | 6,<br>1,<br>3,<br>4,<br>5,<br>14,<br>2,<br>7,<br>11,<br>8,<br>9,<br>10<br>2<br>эт.<br>1 | 162-<br>165 | Знаки и символы доступности для инвалидов и МГН, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу отсутствуют.<br>Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) не являются идентичными в пределах объекта.<br>Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения не обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.<br>Визуальная информация об объекте и | К, О, Г, У                             | 1. Нанести символы доступности (знаки доступности) на помещения целевого назначения в соответствии с требованиями п.6.5.1***.<br>2. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы / стробоскопы) в кабинетах, коридоре. При размещении сигнальных ламп / стробоскопов учесть, | Ремонт<br>(текущий,<br>капитальн<br>ый). |



|     |                       |     |                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|-----|-----------------------|-----|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                       |     |                                       |         | услугах не соответствует требованиям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | <p>чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.</p> <p>3. Обеспечить идентичность средств информации (в том числе знаков и символов) в пределах объекта, п.6.5.2</p> <p>4. Обеспечить расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, увязанной с художественным решением интерьера, обеспечить её расположение на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола, п.6.5.4</p> |                                |
| 6.2 | Акустические средства | Нет | 6, 1, 3, 4, 5, 14, 2, 7, 11, 8, 9, 10 | 162-165 | <p>Отсутствие информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем.</p> <p>Отсутствие системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным в помещениях, где инвалид может</p> | С, Г | <p>1. Оборудовать функциональные зоны индукционными системами (петлями), системами обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха.</p> <p>2. Установить звуковые маяки при входах.</p> <p>3. Оборудовать замкнутые пространства зданий (доступные помещения</p>                                                                                                                                                                                                   | Ремонт (текущий, капитальный). |

|  |  |  |               |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 2<br>эт.<br>1 |  | <p>остаться один.</p> <p>Отсутствие стационарной / переносной индукционной системы.</p> |  | <p>различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным; система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами; снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации; в таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение; в общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату, п.6.5.8</p> |  |
|--|--|--|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|     |                         |     |                                               |         |                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|-----|-------------------------|-----|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                         |     |                                               |         |                                                                                                    |   | 5. В вестибюлях общественных зданий, оборудовать информационные терминалы/киоски, информационные табло типа "бегущая строка", тактильно-визуальные схемы, п.6.5.7.                                                                               |                                |
| 6.3 | Тактильные средства     | Нет | 6, 1, 3, 4, 5, 14, 2, 7, 11, 8, 9, 10 2 эт. 1 | 162-165 | Отсутствует система средств тактильной информации зон и помещений, входных узлов и путей движения. | С | 1. Разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м., п.6.5.9 | Ремонт (текущий, капитальный). |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне | -   | 6, 1, 3, 4, 5, 14, 2, 7, 11, 8,               | 162-165 | -                                                                                                  | - | 1. Создание условий доступности услуг должно предусматривать:<br>- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых              | Ремонт (текущий, капитальный). |

|  |  |  |                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|---------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 9,<br>10<br>2<br>эт.<br>1 |  |  | <p>для её получения документов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций</li> <li>- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;</li> <li>- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтур;</li> <li>- вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения</li> </ul> |  |
|--|--|--|---------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение                                                |             | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                         | № на<br>плане                                             | №<br>фото   |                                                                                      |
| Системы информации<br>на объекте                   | ДЧ-И (У)<br>ВНД (К, О, С, Г)                                            | 6, 1, 3, 4,<br>5, 14, 2,<br>7, 11, 8,<br>9, 10<br>2 эт. 1 | 162-<br>165 | Ремонт (текущий, капитальный).                                                       |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*\*\*указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.



|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральное государственное унитарное предприятие                                                                           |
| "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости                                              |
| Федеральное БТИ"                                                                                                            |
| (полное наименование ОТИ - организация технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) |
| Кировский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное бюро технической инвентаризации"                                  |
| (наименование обособленного подразделения ОТИ)                                                                              |

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

|    |                              |
|----|------------------------------|
| На | здание                       |
|    | (вид объекта учета)          |
|    | дома культуры                |
|    | (наименование объекта учета) |

Адрес (местоположение) объекта учета:

|                                   |                   |           |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| Субъект Российской Федерации      | Кировская область |           |
| Район                             | Октябрьский       |           |
| Муниципальное образование         | тип               | город     |
|                                   | наименование      | Киров     |
| Населенный пункт                  | тип               | село      |
|                                   | наименование      | Бахта     |
| Улица (проспект, переулок и т.д.) | тип               | улица     |
|                                   | наименование      | Юбилейная |
| Номер дома                        | 4                 |           |
| Номер корпуса                     | -----             |           |
| Номер строения                    | -----             |           |
| Литера                            | 0100              |           |
| Иное описание местоположения      | -----             |           |

Сведения о ранее произведенной постановке на технический учет в ОТИ

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Инвентарный номер | ----- |
| Кадастровый номер | ----- |

Штамп органа государственного технического учета о внесении сведений  
в Единый государственный реестр объектов капитального строительства (ЕГРОКС)

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Наименование учетного органа    | Кировский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" |
| Инвентарный номер               | 33:401:002:000233880                                           |
| Кадастровый номер               | 43:40:000000:0000:33:401:002:000233880:0100                    |
| Дата внесения сведений в ЕГРОКС | -----                                                          |

Паспорт составлен по состоянию на 10 июля 2009 г.

Руководитель (уполномоченное лицо) ОТИ  
М.П.




( Пышко Т.Д. )  
(Фамилия И.О.)

## (Реестровый № )

## Учет запрещений и арестов

[illegible]

### План земельного участка (Масштаб 1: 500)




ул Юбилейная

[illegible]



Поэтажный план дома  
(Масштаб 1:100)



## ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения, расположенного в городе Кирове

по адресу: ул Юбилейная 4

| Дата записей | Литера по плану | Этаж | № помещения | № комнаты | Назначение помещения | Культурно-просвет |          |          |          | лестничная клетка |          | Общая площадь | Высота помещения |
|--------------|-----------------|------|-------------|-----------|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|---------------|------------------|
|              |                 |      |             |           |                      | основная          | вспомог. | основная | вспомог. | основная          | вспомог. |               |                  |
| 10.07.09     | 0100            | 1    |             | 1         | танцевальный класс   | 42,9              |          |          |          |                   |          | 42,9          | 3,00             |
|              |                 |      |             | 2         | костюмерная          |                   | 12,8     |          |          |                   |          | 12,8          |                  |
|              |                 |      |             | 3         | тамбур               |                   | 1,7      |          |          |                   |          | 1,7           | 4,86             |
|              |                 |      |             | 4         | тамбур               |                   | 1,7      |          |          |                   |          | 1,7           |                  |
|              |                 |      |             | 5         | зрительный зал       | 168,5             |          |          |          |                   |          | 168,5         |                  |
|              |                 |      |             | 6         | фойе                 |                   | 66,7     |          |          |                   |          | 66,7          | 3,00             |
|              |                 |      |             | 7         | гримировочная        | 19,9              |          |          |          |                   |          | 19,9          |                  |
|              |                 |      |             | 8         | умывальная           |                   | 10,8     |          |          |                   |          | 10,8          |                  |
|              |                 |      |             | 9         | туалет               |                   | 2,1      |          |          |                   |          | 2,1           |                  |
|              |                 |      |             | 10        | туалет               |                   | 2,1      |          |          |                   |          | 2,1           |                  |
|              |                 |      |             | 11        | кабинет              | 19,5              |          |          |          |                   |          | 19,5          |                  |
|              |                 |      |             | 12        | подсобная            |                   | 7,5      |          |          |                   |          | 7,5           | 3,04             |
|              |                 |      |             | 13        | кабинет              | 7,2               |          |          |          |                   |          | 7,2           |                  |
|              |                 |      |             | 14        | подсобная            |                   | 29,3     |          |          |                   |          | 29,3          |                  |
|              |                 |      |             |           | Итого по этажу       | 258,0             | 134,7    |          |          |                   |          | 392,7         |                  |
|              |                 |      |             |           |                      |                   |          |          |          |                   |          |               |                  |
|              |                 |      | 2           |           |                      |                   |          |          |          |                   |          |               |                  |
|              |                 |      |             | 1         | кинобудка            | 22,2              |          |          |          |                   |          | 22,2          | 3,20             |
|              |                 |      |             |           | Итого по этажу       | 22,2              |          |          |          |                   |          | 22,2          |                  |
|              |                 |      |             |           |                      |                   |          |          |          |                   |          |               |                  |
|              |                 |      |             |           | Итого по зданию      | 280,2             | 134,7    |          |          |                   |          | 414,9         |                  |

## Общие сведения

|                            |                           |               |      |
|----------------------------|---------------------------|---------------|------|
| Назначение                 | Культурно-просветительное | Год постройки | 1975 |
| Использование              | Культурно-просветительное | Этажность     | два  |
| Количество мест (мощность) |                           |               |      |
| а)                         |                           |               |      |
| б)                         |                           |               |      |
| в)                         |                           |               |      |
| г)                         |                           |               |      |

Благоустройство строения (по полезной площади в кв. м.)

[illegible]

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения  
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард и пристроек)

[illegible]

| Описание конструктивных элементов строения и определение износа |                                         |                                                                                                               |                                                                                                     |                          |                         |                                               |                         |                           | Литер             | 0100       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| № по порядку                                                    | Наименование конструктивных элементов   | Описание элементов (Материал, конструкция или система, отделка и прочее)                                      | Техническое состояние элементов (хорошее, удовлетворительное, деформации, осадки, трещины и прочее) | Удельные веса по таблице | Ценностные коэффициенты | Уд. Веса после применения ценностного коэффц. | Процент износа элемента | Процент износа к строению | Текущие изменения |            |
|                                                                 |                                         |                                                                                                               |                                                                                                     |                          |                         |                                               |                         |                           | г.                |            |
|                                                                 |                                         |                                                                                                               |                                                                                                     |                          |                         |                                               |                         |                           | % износа          |            |
|                                                                 |                                         |                                                                                                               |                                                                                                     |                          |                         |                                               |                         |                           | элемента          | к строению |
| 1                                                               | 2                                       | 3                                                                                                             | 4                                                                                                   | 5                        | 6                       | 7                                             | 8                       | 9                         | 10                | 11         |
| 1                                                               | Фундамент                               | железобетонный                                                                                                | хорошее                                                                                             | 7                        | 1                       | 7,0                                           | 20                      | 1,4                       |                   |            |
| 2                                                               | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные                                                                                                     | удовлетворит                                                                                        | 17                       | 1                       | 17,0                                          | 25                      | 4,3                       |                   |            |
| 3                                                               | Перегородки                             | кирпичные                                                                                                     |                                                                                                     |                          |                         |                                               |                         |                           |                   |            |
| 4                                                               | Перекрытия                              | Чердачное                                                                                                     | железобетонное                                                                                      | 14                       | 1                       | 14,0                                          | 20                      | 2,8                       |                   |            |
|                                                                 |                                         | Междуэтажные                                                                                                  | железобетонное                                                                                      |                          |                         |                                               |                         |                           |                   |            |
| 5                                                               | Крыша                                   | Шиферная ,металлочерепица                                                                                     | хорошее                                                                                             | 7                        | 1                       | 7,0                                           | 15                      | 1,1                       |                   |            |
| 6                                                               | Полы                                    | 1-го этажа                                                                                                    | дощатые с окр-кой,плитка                                                                            | 6                        | 1                       | 6,0                                           | 30                      | 1,8                       |                   |            |
|                                                                 |                                         | Последующих этажей                                                                                            | дощатые с окр-кой                                                                                   |                          |                         |                                               |                         |                           |                   |            |
| 7                                                               | Проемы                                  | Окна                                                                                                          | двойные створные                                                                                    | 6                        | 1                       | 6,0                                           | 35                      | 2,1                       |                   |            |
|                                                                 |                                         | Двери                                                                                                         | простые                                                                                             | 3                        | 1                       | 3,0                                           | 30                      | 0,9                       |                   |            |
| 8                                                               | Отделка                                 | Внутренняя                                                                                                    | штукатурка,окр-ка,плитка                                                                            | 6                        | 1                       | 6,0                                           | 30                      | 1,8                       |                   |            |
|                                                                 |                                         | Наружная                                                                                                      |                                                                                                     |                          |                         |                                               |                         |                           |                   |            |
| 9                                                               | Отопление                               | центральное                                                                                                   | удовлетворит                                                                                        | 12                       | 1                       | 12,0                                          | 25                      | 3,0                       |                   |            |
|                                                                 | Кухонные очаги                          | эл-во,водопровод,гор вода,канализация,вентиляция,механические уст-ва,звукотехнические,кинопроекционные уст-ва | удовлетворит                                                                                        | 19                       | 1                       | 19,0                                          | 25                      | 4,8                       |                   |            |
| 10                                                              | Разные работы (крыльца, лестницы и пр.) |                                                                                                               | удовлетворит                                                                                        | 3                        | 1                       | 3,0                                           | 35                      | 1,1                       |                   |            |
| Итого:                                                          |                                         |                                                                                                               |                                                                                                     | 100                      |                         | 100,0                                         |                         | 25,1                      |                   |            |
| Процент износа, приведенный к 100 графа 9*100/графа 7           |                                         |                                                                                                               |                                                                                                     |                          |                         |                                               |                         | 25                        |                   |            |

| Описание конструктивных элементов строения и определение износа |                                         |                    |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           | Литер             |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| № по порядку                                                    | Наименование конструктивных элементов   |                    | Описание элементов (Материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов (хорошее, удовлетворительное, деформации, осадки, трещины и прочее) | Удельные веса по таблице | Ценностные коэффициенты | Уд. Веса после применения ценностного коэффиц. | Процент износа элемента | Процент износа к строению | Текущие изменения |            |
|                                                                 |                                         |                    |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           | г.                |            |
|                                                                 |                                         |                    |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           | % износа          |            |
|                                                                 |                                         |                    |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           | элемента          | к строению |
| 1                                                               | 2                                       |                    | 3                                                                        | 4                                                                                                   | 5                        | 6                       | 7                                              | 8                       | 9                         | 10                | 11         |
| 1                                                               | Фундамент                               |                    |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
| 2                                                               | Наружные и внутренние капитальные стены |                    |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
| 3                                                               | Перегородки                             |                    |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
| 4                                                               | Перекрытия                              | Чердачное          |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
|                                                                 |                                         | Междуэтажные       |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
| 5                                                               | Крыша                                   |                    |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
| 6                                                               | Полы                                    | 1-го этажа         |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
|                                                                 |                                         | Последующих этажей |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
| 7                                                               | Проемы                                  | Окна               |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
|                                                                 |                                         | Двери              |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
| 8                                                               | Отделка                                 | Внутренняя         |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
|                                                                 |                                         | Наружная           |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
| 9                                                               | Отопление                               |                    |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
|                                                                 | Кухонные очаги                          |                    |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
| 10                                                              | Разные работы (крыльца, лестницы и пр.) |                    |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         |                           |                   |            |
| Итого:                                                          |                                         |                    |                                                                          |                                                                                                     | 0                        |                         | 0,0                                            |                         | 0,0                       |                   |            |
| Процент износа, приведенный к 100 графа 9*100/графа 7           |                                         |                    |                                                                          |                                                                                                     |                          |                         |                                                |                         | 0                         |                   |            |

[illegible][illegible][illegible]

| Техническое описание служебных пристроек |  |                                                           |                      |                          |                                                                |                      |                          |       |
|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| Наименование конструктивных элементов    |  | Средняя стоимость работ и материалов на единицу измерения |                      |                          | Стоимость работ и материалов на единицу измерения с учетом НДС |                      |                          | Итого |
|                                          |  | удельный вес по таблице                                   | ценностн. Коэффициц. | уд. вес после прим. ц.к. | удельный вес по таблице                                        | ценностн. Коэффициц. | уд. вес после прим. ц.к. |       |
| Фундамент                                |  |                                                           |                      |                          |                                                                |                      |                          |       |
| Стены                                    |  |                                                           |                      |                          |                                                                |                      |                          |       |
| Полы                                     |  |                                                           |                      |                          |                                                                |                      |                          |       |
| Крыша                                    |  |                                                           |                      |                          |                                                                |                      |                          |       |
| Перекрытия                               |  |                                                           |                      |                          |                                                                |                      |                          |       |
| Окна                                     |  |                                                           |                      |                          |                                                                |                      |                          |       |
| Двери                                    |  |                                                           |                      |                          |                                                                |                      |                          |       |
| Вн. Отделка                              |  |                                                           |                      |                          |                                                                |                      |                          |       |
| Разные работы                            |  |                                                           |                      |                          |                                                                |                      |                          |       |
| Итого                                    |  | 100                                                       | x                    |                          | 100                                                            | x                    |                          |       |
| форм-лы подсчета                         |  |                                                           |                      |                          |                                                                |                      |                          |       |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |                                       |                                                |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |                                       | Литера по плану                                |
|  |  |  |  |  |  |  |                                       | Наименование<br>частей строения и<br>пристроек |
|  |  |  |  |  |  |  |                                       | № таблицы                                      |
|  |  |  |  |  |  |  |                                       | Стоимость измерителя по<br>таблице             |
|  |  |  |  |  |  |  |                                       | Ценностные коэффициенты                        |
|  |  |  |  |  |  |  |                                       | Стоим. изм. после. прим.<br>ценн. коэф.        |
|  |  |  |  |  |  |  | климат                                | Надбавка к стоимости измерителя                |
|  |  |  |  |  |  |  | Отклонение от группы<br>капитальности |                                                |
|  |  |  |  |  |  |  | превышающий объем                     |                                                |
|  |  |  |  |  |  |  | этажность                             |                                                |
|  |  |  |  |  |  |  | наружная отделка                      |                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |                                       | Стоимость измерителя с<br>поправкой.           |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем - М/кб      Площадь -<br>М/кв   |                                                |
|  |  |  |  |  |  |  | Восстановит стоимость                 |                                                |
|  |  |  |  |  |  |  | % износа                              |                                                |
|  |  |  |  |  |  |  | Действительная стоимость              |                                                |



## Ограждения и сооружения на участке

| Литера | Наименование ограждений и сооружений | Материал и конструкция | Размер (в мм) |                | Площадь (кв. м) | № таблицы | Стоимость по таблице | Восстановительная стоимость (руб.) | % износа | Действительная стоимость (руб.) |
|--------|--------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------|
|        |                                      |                        | длина         | ширина, высота |                 |           |                      |                                    |          |                                 |
|        |                                      |                        |               |                |                 |           |                      |                                    |          |                                 |
|        |                                      |                        |               |                |                 |           |                      |                                    |          |                                 |
|        |                                      |                        |               |                |                 |           |                      |                                    |          |                                 |
|        |                                      |                        |               |                |                 |           |                      |                                    |          |                                 |
|        |                                      |                        |               |                |                 |           |                      |                                    |          |                                 |
|        |                                      |                        |               |                |                 |           |                      |                                    |          |                                 |
|        |                                      |                        |               |                |                 |           |                      |                                    |          |                                 |
|        |                                      |                        |               |                |                 |           |                      |                                    |          |                                 |
|        |                                      |                        |               |                |                 |           |                      |                                    |          |                                 |

## Общая стоимость (в руб.)

| в ценах<br>какого года | Основные строения |                | Служебные постройки |                | Сооружения        |                | Всего             |                |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                        | восстановительная | действительная | восстановительная   | действительная | восстановительная | действительная | восстановительная | действительная |
|                        |                   |                |                     |                |                   |                |                   |                |
|                        |                   |                |                     |                |                   |                |                   |                |
|                        |                   |                |                     |                |                   |                |                   |                |
|                        |                   |                |                     |                |                   |                |                   |                |
|                        |                   |                |                     |                |                   |                |                   |                |
|                        |                   |                |                     |                |                   |                |                   |                |
|                        |                   |                |                     |                |                   |                |                   |                |
|                        |                   |                |                     |                |                   |                |                   |                |
|                        |                   |                |                     |                |                   |                |                   |                |

10 июля 2009 г.



Исполнил

Заушицына Е А

Проверил

Койкова Т Б

Директор Кировского  
филиала ФГУП  
"Ростехинвентаризация -  
Федеральное БТИ"


Пышко Т. Д

## Отметка о последующих обследованиях

| Дата обследования                                                                  | " " " г. | " " " г. | " " " г. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Обследовал                                                                         |          |          |          |
| Проверил                                                                           |          |          |          |
| Директор Кировского<br>филиала ФГУП<br>"Ростехинвентаризация -<br>Федеральное БТИ" |          |          |          |



Инвентаризация  
 На строение  
 по домовому  
 по ул. Ю  
 г. Киров




Масштаб 1:100

ионный поэтажный план  
ие литер "0100"  
ладению № 4  
билейная

1-й этаж

Кировский филиал  
ФГУП "Ростехинвентаризация-  
Федеральное БТИ"



Лит 0100  
H=3.35




Кировский филиал ФГУП  
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"  
чертил Завицкая Е.А.  
проверил [Signature]  
Дата "10" 02 2009 г.

Инвентаризационный поэтажный план  
 На строение литер "Д100"  
 по домовладению № 4  
 по ул. Юбилейной  
 г. Киров

Кировский филиал  
 ФГУП "Ростехинвентаризация-  
 Федеральное БТИ"

2-й этаж



Масштаб 1:100

Кировский филиал ФГУП  
 "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"  
 чертил Защипина Е.А.  
 проверил [подпись]  
 Дата "40" 07 2009 г.



Прошито и  
скреплено печатью  
9 листов  
ВЕРНО: 34

